

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,14		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	3		
<b>2</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe	m	20		
<b>3</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
5 d.4	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Koryto o gl. 10cm wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (80m x 4,5m + 60m x 4,0m + 86m2 łuki+ 30m2 zjazd+ 30 x 4,5 zatoka)	m2	851		
6 d.4	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (80m x 4,5m + 60m x 4,0m + 86m2 łuki+ 30m2 zjazd+ 30 x 4,5 zatoka)	m2	851		
8 d.4	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (80m x 4,5m + 60m x 4,0m + 86m2 łuki+ 30m2 zjazd+ 30 x 4,5 zatoka)	m2	851		
9 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (80m x 4,5m + 60m x 4,0m + 86m2 łuki+ 30m2 zjazd+ 30 x 4,5 zatoka)	m2	851		
10 d.4	KNNR 6 0308-01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (80m x 4,0m + 60m x 3,5m + 86m2 łuki+ 30m2 zjazd+ 30 x 4,0 zatoka)	m2	766		
<b>6</b>			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
12 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	1		
13 d.6	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	1		
<b>7</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
14 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	16,8		
15 d.7	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (140m x 0,5m x 2)	m2	140		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT</b>							