

Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul Ceglana gm. Sierszewice
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul Ceglana gm. Sierszewice						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 10119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,570		
d.1						
2	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	4,000		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
ROBOTY REMONTOWE						
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	10,000		
d.2						
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE						
3						
CIĘCIE PIELEGNACYJNE-PODKRZESYWANIE KRZEWÓW						
4	KNNR 1 010204	Ciecie pielęgnacyjne-podkrzesanie krzaków	ha	0,400		
d.3						
5	KNNR 1 010204	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,300		
d.3						
Razem dział: CIĘCIE PIELEGNACYJNE-PODKRZESYWANIE KRZEWÓW						
4						
ROBOTY ZIEMNE						
6	KNNR 1 020203	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr.kat .I-II z transportem urobku na odl. do 5km sam. samowylad.	m ²	100 * 4,5 = 450,000		
d.4						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
5						
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
7	KNR 2-31 010603	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego(żwir gruby lub łamany gruz)szer.4,5m gr. 10cm	m ²	450,000		
d.5						
8	KNNR 6 011305	Górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 gr.10cm szer.4,5m	m ²	450,000		
d.5						
9	KNNR 6 0111305	Wykonanie remontu cząstkowego gr.5cm z kamienia łamanego 0/31,5 szer.4,0m	m ²	1 200,000		
d.5						
10	KNNR 6 011305	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0,31,5mm gr.warstwy po zagęszczeniu 15cm 570*4,5	m ²	570 * 4,5 = 2 565,000		
d.5						
11	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy i nawierzchni bitumicznej,zużycie emulsji 0,5 - 0,7kg/m ²	m ²	2 565,000		
d.5						
12	KNNR 6 030801 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych dla KR1 o grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm ,transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10t 570*4,00	m ²	570 * 4,00 = 2 280,000		
d.5						
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
6						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
13	KNNR10311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat.I-II dostarczonego samochodami samowyladowniczymi gr.10cm 570*1(2*0,5)	m ²	570 * 1 = 570,000		
d.6						
14	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m ²	570,000		
d.6						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7						
OZNAKOWANIE PIONOWE						
15	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe-znaki zakazu, nakazu , ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0,3 m ²	szt	1,000		
d.7						
16	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury+0,06m ³ betonu	szt.	1,000		
d.7						
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						