

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.39		
2 d.1	KNNR 1 0102-04 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	350*2*3/ 10000 = 0.21		
3 d.1	KNNR 2-31 1402-01 D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	390*2*2 = 1560.00		
4 d.1	KNNR 1 0103-02 D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt	21		
5 d.1	KNNR 1 0103-03 D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt	12		
6 d.1	KNNR 1 0104-11 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	21		
7 d.1	KNNR 1 0104-12 D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	12		
8 d.1	KNNR 1 0104-11 D-01.02.01	Karczowanie istniejących pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	25		
9 d.1	KNNR 1 0104-12 D-01.02.01	Karczowanie istniejących pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	12		
10 d.1	KNNR 1 0107-01 D-01.02.01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2km.	m-p	6		
11 d.1	KNNR 1 0107-03 D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p	23		
2	ROBOTY ZIEMNE					
12 d.2	KNNR 1 0218-02 D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	390*5 = 1950.00		
13 d.2	KNNR 6 0101-01 D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	390*3.5 = 1365.00		
14 d.2	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	140		
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
15 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	390*3.5 = 1365.00		
16 d.3	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm	m ²	390*3.5 = 1365.00		
17 d.3	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy 12 cm	m ²	390*3.5 = 1365.00		
18 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	390*3.5 = 1365.00		
19 d.3	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t	m ²	390*3 = 1170.00		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	390*2*1.00* 0.2 = 156.00		
21 d.4	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	390*2*1.00 = 780.00		
5	URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
22 d.5	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m ³ betonu	szt	3		
23 d.5	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m ²	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: