

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.41		
2	ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	KNNR 6 0102-02 10 D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²	410*1 = 410.00		
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
3 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane na poszerzeniach w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	410*1 = 410.00		
4 d.3	KNNR 6 0112-01 01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach	m ²	410*1 = 410.00		
5 d.3	KNNR 6 0113-06 01 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach	m ²	410*1 = 410.00		
6 d.3	KNNR 6 0106-04 D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²	410*3.5 = 1435.00		
7 d.3	KNNR 6 0113-06 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy do 15 cm	m ²	410*3.5 = 1435.00		
8 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	410*3.5 = 1435.00		
9 d.3	KNNR 6 0309-02 04 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t	m ²	410*3.0 = 1230.00		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10 d.4	KNNR 1 0502-02 D-06.03.01	Mechaniczne zgarnianie powierzchni gruntu pobocza prawego równiarką do grubości 20 cm z wywozem gruntu samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	410*1.00* 0.2 = 82.00		
11 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie pobocza lewego z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni	m ³	410*1.00* 0.2 = 82.00		
12 d.4	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	410*2*1.00 = 820.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: