

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km	0.205		
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	180.000		
3 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	2.000		
4 d.1	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3.000		
2			PRZEPUSTY DROGOWE				
5 d.2	KNR 2-31 0816-01	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	6.000		
6 d.2	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe	m ³	1.200		
7 d.2	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty rurowe - rury PVC o średnicy 40 cm (nośność do 40 t)	m	15.000		
8 d.2	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianka czołowa z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt	2.000		
3			ODWODNIENIE				
9 d.3	KNNR 6 0605-01	D-03.02.01	Ława fundamentowa żwirowa pod rury o średnicy 40 cm	m ³	1.440		
10 d.3	KNNR 4 1308-06	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 400 mm	m	18.000		
11 d.3	KNR 2-01 0320-02	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych pod kanalizację z rur PVC 400 mm	m ³	45.000		
12 d.3	KNR 2-01 0217-04	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	52.500		
13 d.3	KNNR 6 0605-01	D-03.02.01	Ława fundamentowa żwirowa pod rury o średnicy 30 cm	m ³	4.200		
14 d.3	KNNR 4 1308-05	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 300 mm	m	70.000		
15 d.3	KNR 2-01 0320-02	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych pod kanalizację z rur PVC 300 mm	m ³	45.500		
16 d.3	KSNR 4 1417-02	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonem	kpl.	2.000		
17 d.3	KNNR 4 1413-01	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm	stud.	4.000		
4			ROBOTY ZIEMNE				
18 d.4	KNNR 6 0101-01 10	D-02.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. chodników, w gruntach kat. II-IV	m ²	292.500		
19 d.4	KNNR 6 0101-03	D-02.01.01	Koryta o głęb. 40 cm wykonywane na całej szer. jezdni i zjazdów, w gruntach kat. II-IV	m ²	519.500		
20 d.4	KNR 2-31 0401-04	D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	218.000		
5			KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
21 d.5	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	72.000		
22 d.5	KNR 2-31 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe na płask od strony posesji o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	18.000		
23 d.5	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	18.000		
24 d.5	KNR 2-31 0407-01	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	294.000		
25 d.5	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	6.480		
6			CHODNIKI				
26 d.6	KNNR 6 0103-01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża wykonywane ręcznie pod chodnik	m ²	292.500		
27 d.6	KNNR 6 0105-04	D-04.04.01	Warstwy podsypkowe piaskowe pod chodnik zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	292.500		
28 d.6	KNNR 6 0502-01	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej (typ holland, 70%), układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	185.850		
29 d.6	KNNR 6 0502-01 01	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej (typ holland, 30%), układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	79.650		
7			ZJAZDY				
30 d.7	KNNR 6 0103-01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	27.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.7	KNNR 6 0113-01	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, (gabro, melafir, granit) grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	27.000		
32 d.7	KNNR 6 0109-03 03	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m ²	27.000		
33 d.7	KNNR 6 0502-03 01	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej (typ holland) o grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	27.000		
8			JEZDNIA				
34 d.8	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	492.500		
35 d.8	KNNR 6 0113-01	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	492.500		
36 d.8	KNNR 6 0113-04	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31, 5mm (gabro, melafir, granit), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	492.500		
37 d.8	KNR AT-03 0101-01	D-05.03.05	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	20.000		
38 d.8	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	492.500		
39 d.8	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. do 5 t - 10 t	m ²	470.000		
9			ROBOTY WYKONCZENIOWE				
40 d.9	KNNR 1 0311-02	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi	m ³	9.000		
41 d.9	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	90.000		
10			OZNAKOWANIE PIONOWE				
42 d.10	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m ³ betonu	szt.	3.000		
43 d.10	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	3.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: