

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	D-01.01.01	0.39	km	0.39	
				RAZEM	0.39
2	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1	D-01.02.01	350*2*3/10000	ha	0.21	
				RAZEM	0.21
3	KNR 2-31	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
d.1	1402-01		m ²	1560.00	
	D-09.01.03	390*2*2			
				RAZEM	1560.00
4	KNNR 1 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm	szt		
d.1	D-01.02.01	21	szt	21.00	
				RAZEM	21.00
5	KNNR 1 0103-03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm	szt		
d.1	D-01.02.01	12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
6	KNNR 1 0104-11	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1	D-01.02.01	21	szt	21.00	
				RAZEM	21.00
7	KNNR 1 0104-12	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1	D-01.02.01	12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
8	KNNR 1 0104-11	Karczowanie istniejących pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1	D-01.02.01	25	szt	25.00	
				RAZEM	25.00
9	KNNR 1 0104-12	Karczowanie istniejących pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1	D-01.02.01	12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p		
d.1	D-01.02.01	6	m-p	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1	D-01.02.01	23	m-p	23.00	
				RAZEM	23.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
12	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
d.2	D-02.01.01	390*5	m ²	1950.00	
				RAZEM	1950.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNNR 6 0101-01 D-04.01.01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 390*3.5	m ² m ²	1365.00	
				RAZEM	1365.00
14 d.2	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp 140	m m	140.00	
				RAZEM	140.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
15 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV 390*3.5	m ² m ²	1365.00	
				RAZEM	1365.00
16 d.3	KNNR 6 0112-01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm 390*3.5	m ² m ²	1365.00	
				RAZEM	1365.00
17 d.3	KNNR 6 0113-05 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy 12 cm 390*3.5	m ² m ²	1365.00	
				RAZEM	1365.00
18 d.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 390*3.5	m ² m ²	1365.00	
				RAZEM	1365.00
19 d.3	KNNR 6 0309-02 05 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t 390*3	m ² m ²	1170.00	
				RAZEM	1170.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
20 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu 390*2*1.00*0.2	m ³ m ³	156.00	
				RAZEM	156.00
21 d.4	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV 390*2*1.00	m ² m ²	780.00	
				RAZEM	780.00
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
22 d.5	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m3 betonu 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
23 d.5	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00