

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.41	km	0.41	
				RAZEM	0.41
2 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNNR 6 0102-02 10 D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, o głębokości 25 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²		
d.2		410*1	m ²	410.00	
				RAZEM	410.00
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane na poszerzeniach w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3		410*1	m ²	410.00	
				RAZEM	410.00
4	KNNR 6 0112-01 01 D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach	m ²		
d.3		410*1	m ²	410.00	
				RAZEM	410.00
5	KNNR 6 0113-06 01 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach	m ²		
d.3		410*1	m ²	410.00	
				RAZEM	410.00
6	KNNR 6 0106-04 D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm	m ²		
d.3		410*3.5	m ²	1435.00	
				RAZEM	1435.00
7	KNNR 6 0113-06 D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir), grubość warstwy do 15 cm	m ²		
d.3		410*3.5	m ²	1435.00	
				RAZEM	1435.00
8	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3		410*3.5	m ²	1435.00	
				RAZEM	1435.00
9	KNNR 6 0309-02 04 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t	m ²		
d.3		410*3.0	m ²	1230.00	
				RAZEM	1230.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10	KNNR 1 0502-02 D-06.03.01	Mechaniczne zgarbianie powierzchni gruntu pobocza prawego równiarką do grubości 20 cm z wywozem gruntu samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
d.4		410*1.00*0.2	m ³	82.00	
				RAZEM	82.00
11	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie pobocza lewego z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni	m ³		
d.4		410*1.00*0.2	m ³	82.00	
				RAZEM	82.00
12	KNNR 1 0503-06 D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²		
d.4		410*2*1.00	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00