

# Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wiśniowa. Etap III

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,400	km	0,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,40</b>
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>2</b>		<b>USUNIĘCIE KRZEWÓW</b>			
3 d.2	KNNR 1 0102 -04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,13	ha	0,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,13</b>
4 d.2	KNNR 1 0102 -04	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,17	ha	0,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,17</b>
5 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt.		
		20	szt.	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3		
		35	m3	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
7 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku	m3		
		421	m3	421,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>421,00</b>
8 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km	m		
		800	m	800,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>800,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
9 d.4	KNNR 6 0101 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m3		
		$(400 * 4,5 + 60) * 0,4$	m3	744,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>744,00</b>
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		$400 * 4,5 + 60$	m2	1 860,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,00</b>
11 d.4	KNNR 6 0113 -05	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		$400 * 4,5 + 60$	m2	1 860,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,00</b>
12 d.4	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		$400 * 4,5 + 60$	m2	1 860,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,00</b>
13 d.4	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		$400 * 4,5 + 60$	m2	1 860,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,00</b>

## Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wiśniowa. Etap III

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		400 * 4,5 + 60	m <sup>2</sup>	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
15 d.4	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		400 * 4,0 + 60	m <sup>2</sup>	1 660,00	
				RAZEM	1 660,00
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
16 d.5	KNNR 1 0311 -01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi	m <sup>3</sup>		
		600 * 0,1	m <sup>3</sup>	60,00	
				RAZEM	60,00
17 d.5	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m <sup>2</sup>		
		400 * 0,75 * 2	m <sup>2</sup>	600,00	
				RAZEM	600,00
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
18 d.6	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
19 d.6	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m <sup>3</sup> betonu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
<b>7</b>		<b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>			
20 d.7	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kom pl.		
		1	kom pl.	1,00	
				RAZEM	1,00