

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W
SIEROSZEWICACH

Adres: .
UL. SPORTOWA
63-405 SIEROSZEWICE

Zamawiający: GMINA SIEROSZEWICE
Adres: UL. OSTROWSKA 65
63-405 SIEROSZEWICE

Rodzaj robót: BUDOWLANE

Data opracowania: 16.12.2013

KOD CPV:
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1		Roboty przygotowawcze	m2		840,000
		840,000	m2	840,000	
A1		Roboty pomiarowe i ziemne	m2		840,000
		840,000	m2	840,000	
P1	KNR 2-01 0121-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. 0,084	ha		0,084
			ha	0,084	
P2	KNR 2-01 0229-0200	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 50,000	m3		50,000
			m3	50,000	
P3	KNR 2-01 0229-0500	Przemieszczanie spycharkami 55 kW/75 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat.III (B.I.nr 8/96) 500,000	m3		500,000
			m3	500,000	
P4	KNR 2-01 0314-0500	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie.Przemieszczenie ziemi spycharkami lub zgarniarkami.Grunt kategorii III-IV. 60,000	m3		60,000
			m3	60,000	
E2		Wyposażenie siłowni zewnętrznej	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
A1		Wyposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P5	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Poręcz równoległa" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P6	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Pajacyk" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P7	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wioślarz sportowy" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P8	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Dżokej" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P9	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wypyc - przyciągacz" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P10	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Huśtawka" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P11	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Rowerek" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P12	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Nordic Walking" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P13	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Kierownice" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P14	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Drabinka" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P15	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Chodzik - narciarz - biederka" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P16	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Poręcz trójkątna" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P17	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Prostowacz pleców" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P18	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Motyl - schodek" 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
A2		Wyposażenie stałe placu	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P19	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż. Ławki betonowe 8,000	szt.		8,000
			szt.	8,000	
P20	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Tablica regulaminowa 1,000	kpl		1,000
			kpl	1,000	
P21	KALKUL. WŁASNA	Dostawa - Kosze betonowe na odpady 3,000	kpl		3,000
			kpl	3,000	
E3		Ogrodzenie działki	m		105,800

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
A1		Ogrodzenie panelowe o łącznej wys. 1,60m	m		105,800
		105,800	m	105,800	
P22	KALKUL. WŁASNA	Ogrodzenia z paneli stalowych z drutu, na słupkach stalowych wysokości panela 1,53 w rozstawie co 2,5m obsadzonych w betonie 99,300	m		99,300
			m	99,300	
P23	KALKUL. WŁASNA	Furtka ogrodzeniowa przesuwna systemowa 200x160 1,000	szt.		1,000
			szt.	1,000	
P24	KALKUL. WŁASNA	Brama ogrodzeniowa systemowa przesuwna 450x160 1,000	szt.		1,000
			szt.	1,000	
P25	KALKUL. WŁASNA	Montaż ogrodzenia, furtki i bramy wraz z zabetonowaniem 105,800	m		105,800
			m	105,800	

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
E1		Roboty przygotowawcze Obmiar= 840,000 m2 Wartość=	m2				
A1		Roboty pomiarowe i ziemne Obmiar= 840,000 m2 Wartość=	m2				
P1	KNR 2-01 0121-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska. Obmiar= 0,084 ha Wartość=	ha				
1	999-149	Robocizna Norma: 33,43000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 2,80812	r-g				
2	3951300-060	Słupki iglaste niekorowane śred.70-110 mm Norma: 0,07000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00588 m3	m3				
3	3951303-060	Słupki iglaste niekorowane śr.120-140 mm Norma: 0,04000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,00336 m3	m3				
4	39511-148	Samochód dostawczy do 0,9 t Norma: 1,53000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,12852	m-g				
P2	KNR 2-01 0229-0200	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.L.nr 8/96) Obmiar= 50,000 m3 Wartość=	m3				
1	11333-148	Spycharka gąsienicowa 75 KM Norma: 0,01170 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,58500	m-g				
P3	KNR 2-01 0229-0500	Przemieszczanie spycharkami 55 kW/75 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości w przedziałach 10-30 m. Grunt kat.III (B.L.nr 8/96) Obmiar= 500,000 m3 Wartość=	m3				
1	11333-148	Spycharka gąsienicowa 75 KM Norma: 0,00580 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,90000	m-g				
P4	KNR 2-01 0314-0500	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie.Przemieszczenie ziemi spycharkami lub zgarniarkami.Grunt kategorii III-IV. Obmiar= 60,000 m3 Wartość=	m3				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,12220 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 7,33200	r-g				
E2		Wyposażenie siłowni zewnętrznej Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
A1		Wyposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P5	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Poręcz równoległa" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Poręcz równoległa": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P6	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Pajacyk" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Pajacyk": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P7	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wioślarz sportowy" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Wioślarz sportowy": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P8	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Dżokej" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Dżokej": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P9	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Wypycz - przyciągacz" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Wypychacz - przyciągacz": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P10	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Huśtawka" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Huśtawka": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P11	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Rowerek" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Rowerek": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P12	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Nordic Walking" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Nardic Walking": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P13	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Kierownice" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Kierownice": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P14	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Drabinka" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Drabinka": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P15	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Chodzik - narciarz - bioderka" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Chodzik - narciarz - bioderka": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P16	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Poręcz trójkątna" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Poręcz trójkątna": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P17	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Prostowacz pleców" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30-090	Urządzenie typu "Prostowacz pleców": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P18	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Urządzenie typu "Motyl - schodek" Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	30-090	Urządzenie typu "Motyl - schodek": Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
A2		Wyposażenie stałe placu Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
P19	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż. Ławki betonowe Obmiar= 8,000 szt. Wartość=	szt.				
1	110-020	Ławki betonowe 1,7x0,44m Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 8,00000 szt.	szt.				
P20	KALKUL. WŁASNA	Dostawa i montaż wraz z fundamentowaniem. Tablica regulaminowa Obmiar= 1,000 kpl Wartość=	kpl				
1	100-090	Tablica regulaminowa Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 kpl	kpl				
P21	KALKUL. WŁASNA	Dostawa - Kosze betonowe na odpady Obmiar= 3,000 kpl Wartość=	kpl				
1	110-090	Kosze betonowe na odpady Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 3,00000 kpl	kpl				
E3		Ogrodzenie działki Obmiar= 105,800 m Wartość=	m				
A1		Ogrodzenie panelowe o łącznej wys. 1,60m Obmiar= 105,800 m Wartość=	m				
P22	KALKUL. WŁASNA	Ogrodzenia z paneli stalowych z drutu, na słupkach stalowych wysokości panela 1,53 w rozstawie co 2,5m obsadzonych w betonie Obmiar= 99,300 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,56500 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 56,10450	r-g				
2	80-040	Dostawa i montaż ogrodzenia z paneli stalowych wys. 1,53m Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 99,30000 m	m				
P23	KALKUL. WŁASNA	Furtka ogrodzeniowa przesuwana systemowa 200x160 Obmiar= 1,000 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 10,38800 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,38800 r-g	r-g				
2	90-020	Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej przesuwnej systemowej z paneli szer.2,0 i wys.1,60m Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 szt.	szt.				
P24	KALKUL. WŁASNA	Brama ogrodzeniowa systemowa przesuwana 450x160 Obmiar= 1,000 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 10,38800 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,38800 r-g	r-g				
2	90-020	Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej systemowej przesuwnej z paneli szer.4,5 i wys.1,60m Norma: 1,00000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,00000 szt.	szt.				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P25	KALKUL. WŁASNA	Montaż ogrodzenia, furtki i bramy wraz z zabetonowaniem Obmiar= 105,800 m Wartość=	m				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,94590 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 100,07622 r-g	r-g				
2	2370605-060	Beton zwykły C16/20 (B-20) Norma: 0,05100 Wsp: 1 Cena: Ilość: 5,39580 m3	m3				

Wartość kosztorysu:
Podatek VAT (VAT)= 23%WK
Wartość końcowa kosztorysu:

zł
zł
zł