
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Montaż opraw oświetlenia ulicznego w m. Strzyżew Gm. Sieroszewice
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Strzyżew stacja 22389
INWESTOR : Urząd Gminy Sieroszewice
ADRES INWESTORA : ul. Ostrowska 65, 63 - 405 Sieroszewice
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Strzelczak

DATA OPRACOWANIA : 06.10.2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kody i nazwy robót (CPV):
45316110-9

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2010r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Budowa oświetlenia w m. Strzyżew Gm. Sieroszewice st. 22389

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ką 10 stopni 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV 29.253w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do wysięgników. 6	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	6.00	
				RAZEM	6.00
5		Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy przez energetykę 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ką 10 stopni	szt.	6.00		
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	6.00		
3	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV 29.253w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	6.00		
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do wysięgników.	kpl.przew.	6.00		
5		Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy przez energetykę	szt	1.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa oświetlenia w m. Strzyżew Gm. Sieroszewice st. 22389

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Przygotowanie miejsca pracy na linii nn.	szt	1.00		
2.	robocizna	r-g	25.14		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Budowa oświetlenia w m. Strzyżew Gm. Sieroszewice st. 22389

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wkładka Bi Wts 6A gF	szt	6.00		6.00			
2.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.253	szt	6.00		6.00			
3.	konstrukcje mocujące UW - 2	szt	12.00		12.00			
4.	Oprawa oświetleniowa SGP 340 100W K PC II ze źródłem SON - T 100W (kopletna)	kpl	6.00		6.00			
5.	wysięgniki rurowe 1,5m ką 10 stopni	szt	6.00		6.00			
6.	zacisk odgałęźny typ SL 21.1	szt	12.24		12.24			
7.	przewody YDYżo 750V 2 x 2,5 mm2	m	15.00		15.00			
8.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Budowa oświetlenia w m. Strzyżew Gm. Sieroszewice st. 22389

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy do 0,9t	m-g	1.08		
2.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	9.84		
				RAZEM	

Słownie: