
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w m. Westrza Gm. Sieroszewice
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Westrza stacja 22868
INWESTOR : Urząd Gminy Sieroszewice
ADRES INWESTORA : ul. Ostrowska 65, 63 - 405 Sieroszewice
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Strzelczak

DATA OPRACOWANIA : 06.10.2010r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kody i nazwy robót (CPV):
45316110-9

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2010r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana opraw w m. Westrza Gm. Sieroszewice st. 22868

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------|--|----------------------------------|--------|-------|
| 1 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 4 | kpl kpl | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 2 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie 4 | szt szt | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 3 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych na słupie 1,5m 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 4 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu SGP 340 100W K PC II. 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 5 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do wysięgników. 4 | kpl.prz ew. kpl.prz ew. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 6 | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn SV 29.235 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 7 | | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy przez energetykę 1 | szt szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Wymiana opraw w m. Westrza Gm. Sieroszewice st. 22868

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|-----|-------|------------|---------|
| 1. | Przygotowanie miejsca pracy na linii nn. | szt | 1.00 | | |
| 2. | robocizna | r-g | 23.68 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wymiana opraw w m. Westrza Gm. Sieroszewice st. 22868

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|-----|--|------|-------|---------|---------|------------|---------|-------|
| 1. | zacisk odgałęźny SLIP 22.1 | | 4.08 | | 4.08 | | | |
| 2. | Uchwyt UW 2 | szt | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 3. | skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.235 | kpl. | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 4. | konstrukcje mocujące | kg | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 5. | Oprawa oświetleniowa SGP 340 - 100W K PC II ze źródłem SON - T 150W (kopletna) | kpl | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 6. | wysięgniki rurowe 1,5 m prod. CHIMET | szt | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 7. | zacisk odgałęźny typ SM 1.11 | szt | 4.08 | | 4.08 | | | |
| 8. | przewody YDYżo 750V 2 x 2,5 mm2 | m | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 9. | materiały pomocnicze | zł | | | | | | |
| | | | | | | RAZEM | | |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Wymiana opon w m. Westrza Gm. Sieroszewice st. 22868

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|--|-----|-------|------------|---------|
| 1. | samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 1.20 | | |
| 2. | podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 11.68 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Westrza na stacji 22868.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-----------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | kpl | 4.00 | | |
| 2 | KNNR 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie | szt | 4.00 | | |
| 3 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych na słupie 1,5m | szt. | 4.00 | | |
| 4 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu SGP 340 100W K PC II. | szt. | 4.00 | | |
| 5 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie do wysięgników. | kpl.przew. | 4.00 | | |
| 6 | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn SV 29.235 | szt. | 4.00 | | |
| 7 | | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy przez energetykę | szt | 1.00 | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: