

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Parczew - Mańków, gm. Sieroszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.56	km	0.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.56</b>
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m <sup>2</sup>		
d.1		560*2*1	m <sup>2</sup>	1120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1120.00</b>
3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
4	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2		560*5	m <sup>2</sup>	2800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.00</b>
5	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.2		560*3.5+20	m <sup>2</sup>	1980.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1980.00</b>
6	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.2		20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.3		560*3.5+20	m <sup>2</sup>	1980.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1980.00</b>
8	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		560*3.5+20	m <sup>2</sup>	1980.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1980.00</b>
9	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, mełafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		560*3.5+20	m <sup>2</sup>	1980.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1980.00</b>
10	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m		
d.3		15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3		560*3.5+20	m <sup>2</sup>	1980.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1980.00</b>
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>		
d.3		560*3+20	m <sup>2</sup>	1700.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1700.00</b>
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
13	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.4		560*2*1*0.2	m <sup>3</sup>	224.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.00</b>
14	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.4		560*2*1	m <sup>2</sup>	1120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1120.00</b>
<b>5 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
15	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m <sup>3</sup> betonu	szt.		
d.5		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
16	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
d.5		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>