
PRZEDMIAR - uzupełnienie**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia sali gimnastycznej z zapleczem
ADRES INWESTYCJI : 63-405 Rososzycza; ul. Kaliska dz. nr 430, gmina Sieroszewice
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : 63-405 Sieroszewice; ul. Ostrowska 65
BRANŻA : budowlana + wyposażenie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Fischer-Hausmann
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Ilości przedmiarowe w niniejszym kosztorysie jak i sporządzone zestawienie materiałowe są ilościami uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych jak również od przyjętych technologii wykonania robót . Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Wszystkie użyte w kosztorysie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Jeśli w opisie zostały użyte w.w. wskazania należy je traktować jako propozycję i towarzyszy im zapis "lub równoważny".

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KONSTRUKCJE ŻELBETOWE			
1.1		Mury wewnętrzne - wieńce			
1	KNR 2-02	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do	m ³		
d.1.	0210-05	16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce			
1		beton zwykły C25/30	m ³	4,47	
		0,25*0,25*[68,95+2,50]			
				RAZEM	4,47
2	KNNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -	t		
d.1.	0105-05	żebra, belki podciągi i wieńce			
1		poz. 1*0,08	t	0,36	
				RAZEM	0,36
2		WYPOSAŻENIE			
2.1		Piłka ręczna			
3	zakup i do-	Dostawa	kpl		
d.2.	stawa	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm.			
1		Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe	kpl	2,000	
		elementy ocynkowane.			
		2			
				RAZEM	2,000
4	zakup i do-	Dostawa	kpl		
d.2.	stawa	Siatki do bramek			
1		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
5	zakup i do-	Dostawa	kpl		
d.2.	stawa	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, ze-			
1		staw uchwyty na 1 parę bramek	kpl	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
6	montaż	Montaż wyposażenia sportowego - piłka ręczna, montaż bramek do piłki ręcz-	kpl		
d.2.		nej na hali na talerzykach			
1		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 2	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE	
1.1	1 - 2	Mury wewnętrzne - wieńce	
2	3 - 6	WYPOSAŻENIE	
2.1	3 - 6	Piłka ręczna	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KONSTRUKCJE ŻELBETOWE				
1.1		Mury wewnętrzne - wieńce				
1	1	KNR 2-02 0210-05 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce beton zwykły C25/30	m ³	4,47		
2	1	KNNR 2 0105- Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belki podciągi i wieńce	t	0,36		
2		WYPOSAŻENIE				
2.1		Piłka ręczna				
3	1	zakup i dostawa Dostawa Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.	kpl	2,000		
4	1	zakup i dostawa Dostawa Siatki do bramek	kpl	2,000		
5	1	zakup i dostawa Dostawa Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadźce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek	kpl	1,000		
6	1	montaż Montaż wyposażenia sportowego - piłka ręczna, montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach	kpl	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: