LEGENDA	
	proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
	proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
PS	proj. przepompownia
	proj. wewnętrzna linia zasilająca

Proj. Przepompownia ścieków PS1
Rz. pokrywy 122,50
Rz. terenu 122,30
Rz. wylotu 121,10
Rz. wlotu 119,05
Rz. dna 117,75

Proj. nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4
ograniczona obrzerzem bet. 6x20
P=24,4m²

Proj. szafka sterownicza

Projektowany kabel
WLZ YAKXS 4x25mm²
L=5,6m

Proj. złącze kontrolno-pomiarowe

PEHDØ90
L=1164,8m

Proj. przewiert rurą osłonową
PEHD Ø315 oraz Ø200 L=5,5m

Proj. przewiert rurą osłonową
PEHD Ø315 oraz Ø200 L=25m

Proj. przewiert rurą osłonową
PEHD Ø315

PVC Ø200
L=11,8m i=5‰

PVC Ø200
L=29,7m i=5‰

PVC Ø200
L=35,5m i=5‰

PVC Ø200
L=21,9m i=5‰

PVC Ø200
L=52,0m i=10‰

PVC Ø200
L=40,2m i=5‰

PVC Ø200
L=39,7m i=5‰

PVC Ø200
L=6,9m i=5‰

S33 122,10
119,77

S32 122,20
119,57

SB1 122,20
119,11

S2 122,20
119,25

S3 122,10
119,43

122,10 SB4
119,54

S5 122,50
120,26

SP1 -0,7-

wB110

Zielona

ZPU	**Zakład Projektowo Usługowy - Paweł Buchelt** **Kalisz ul. Podmiejska 32/70**	
Nazwa rysunku:	Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla zasilania przepompowni ścieków na dz. 437	
projektant	mgr inż. P. Buchelt	Stadium: PT BUD.
rysunek	Plan WLZ	Branża: ELEKTRYCZNA
obiekt	Wewnętrzna Linia Zasilająca	Skala: 1:500
adres	Latowice dz. 437	Data: kwiecień 2022
inwestor	Gmina Sieroszewice	Nr zlec: / Nr rys: 1