

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01 D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.530 = 0.53		
2 d.1	<b>Analiza własna</b>	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2		
3 d.1	<b>KNR 2-31 1402-01</b>	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m <sup>2</sup>	530*2*0.5 = 530.00		
4 d.1	<b>KNNR 1 0102-04</b>	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.01		
5 d.1	<b>KNR-W 2-01 0109-07</b>	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt	10		
6 d.1	<b>KNNR 2- 010105-07</b>	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt	5		
7 d.1	<b>KNNR 1 0107-03</b>	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p	12		
8 d.1	<b>KNNR 1 0107-03</b>	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p	8		
9 d.1	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	6		
<b>2 ROBOTY ODWADNIAJACE</b>						
10 d.2	<b>KNNR61302- 02</b>	Odmulenie istniejącego rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gł.20cm	m <sup>2</sup>	235+2*20+50 = 325.00		
<b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
11 d.3	<b>KNNR 6 01102-03</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie przy gł.wyboi do 5cm	m <sup>2</sup>	50		
12 d.3	<b>KNNR 6 0103-03 D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	530*3.5+20 = 1875.00		
13 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	530*3.5+20 = 1875.00		
14 d.3	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	6		
15 d.3	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t	m <sup>2</sup>	530*3+20 = 1610.00		
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
16 d.4	<b>KNNR 1 0311-04 D-06.03.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV uzyskanego z odwodnienia rowów i 50% dowiezionego.	m <sup>3</sup>	530*2*0.5*0.2 = 106.00		
17 d.4	<b>KNNR 1 0503-06 D-06.03.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	530*2*0.5 = 530.00		
<b>5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
18 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	7		
19 d.5	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe	szt	9		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: