

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Masanów ul.Słoneczna i Brylińskiego						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie drogi przez geodetę	km	0,300		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		USNIECIE TRAWY				
3 d.2	KNNR 1 0102 -04	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	m2	300 * (2 * 0,5) = 300,000		
Razem dział: USNIECIE TRAWY						
3		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.3	KNNR 1 0218 -01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) łącznie z zagęszczeniem, grunt kat. II-IV	m2	300 * 4,5 = 1 350,000		
5 d.3	KNNR 1 0202 -03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	25,000		
6 d.3	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	72,000		
7 d.3	KNNR 6 0101 -03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m2	300 * 4 = 1 200,000		
8 d.3	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp rowu i wywozem urobku	m	180,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
9 d.4	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	4,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
10 d.5	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	300 * 4 = 1 200,000		
11 d.5	KNNR 6 0112 -01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	300 * 4 = 1 200,000		
12 d.5	KNNR 6 0113 -05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	300 * 4 = 1 200,000		
13 d.5	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m2	m2	300 * 4 = 1 200,000		
14 d.5	KNNR 6 0309 -01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 o grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	300 * 3,5 = 1 050,000		
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
15 d.6	KNNR 1 0311 -01	Obsypanie krawędzi jezdni gruntem dowiezionym	m2	300 * (2 * 0,25) = 150,000		
16 d.6	KNNR 1 0503 -05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III	m2	300 * 2 = 600,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	USNIECIE TRAWY	
3	ROBOTY ZIEMNE	
4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
5	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
	Kosztorys netto	
	VAT 23%	
	Kosztorys brutto	

Słownie: