

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych.	km	0.140 = 0.14		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	3		
3 d.1	KNNR 1 0202-03	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60%powierzchni	ha	0.02		
2 ROBOTY ZIEMNE						
4 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
5 d.2	KNR 2-31 1403-04	Wykonanie rowku o wym.0,50m x 0,30 m z wyprofilowniem skarp	m	2 *140 = 280.00		
3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
6 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.3-10cm	m	10		
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
7 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
8 d.4	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
9 d.4	KNNR 6 113- 05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
10 d.4	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m2	m ²	140*3.5+30 = 520.00		
11 d.4	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	140*3.0+30 = 450.00		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
12 d.5	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dowiezionego samochodem samowyładowczym.	m ²	140*(2*0.75) = 210.00		
13 d.5	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, w gruntach kat.IV	m ²	140*2 = 280.00		
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
14 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	6		
15 d.6	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe opow.do 0,3m2	szt	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: