

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|----------------------|--|----------------|------------------------------|------------|---------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę- trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.880 = 0.88 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1402-0 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów | m ² | 880*1.00 = 880.00 | | |
| 3 d.1 | Analiza własna | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt. | 2 | | |
| 2 ROBOTY REMONTOWE | | | | | | |
| 4 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową | m ² | 180 | | |
| 5 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 20 | | |
| 3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | | | | | | |
| 6 d.3 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej(bitum) | m ² | 880*5 +80 = 4480.00 | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 880 *5 +80 = 4480.00 | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 0309-02 05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t | m ² | 880*5+80 = 4480.00 | | |
| 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 9 d.4 | KNNR 1 0311-01 | Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr.10cm i szer .1x50cm łącznie z zagęszczeniem | m ² | 880 *0.50 = 440.00 | | |
| 10 d.4 | KNNR 1 0311-02 | Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi | m ³ | (880 *0.50)* 0.20 = 88.00 | | |
| 11 d.4 | KNNR 1 0503-05 | Plantowanie (obrabianie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III | m ² | 880*0.5 = 440.00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys Inwestorski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m Biernacie gm. Sieroszewice

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111- d.1 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę- trasa dróg w terenie równinnym. 0.880 | km km | 0.88 | |
| | | | | RAZEM | 0.88 |
| 2 | KNR 2-31 1402- d.1 0 | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów 880*1.00 | m ² m ² | 880.00 | |
| | | | | RAZEM | 880.00 |
| 3 | Analiza własna d.1 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 2 | szt. szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 2 ROBOTY REMONTOWE | | | | | |
| 4 | KNR AT-03 d.2 0101-01 | Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową 180 | m ² m ² | 180.00 | |
| | | | | RAZEM | 180.00 |
| 5 | KNR AT-03 d.2 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 20 | m m | 20.00 | |
| | | | | RAZEM | 20.00 |
| 3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | | | | | |
| 6 | KNR 2-31 1004- d.3 06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej(bitum) 880*5 +80 | m ² m ² | 4480.00 | |
| | | | | RAZEM | 4480.00 |
| 7 | KNNR 6 1005- d.3 07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 880 *5 +80 | m ² m ² | 4480.00 | |
| | | | | RAZEM | 4480.00 |
| 8 | KNNR 6 0309- d.3 02 05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1- KR2. grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 880*5+80 | m ² m ² | 4480.00 | |
| | | | | RAZEM | 4480.00 |
| 4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | | |
| 9 | KNNR 1 0311- d.4 01 | Formowanie warstwy poboczy z kruszywa łamanego twardego o gr.10cm i szer. 1x50cm łącznie z zagęszczeniem 880 *0.50 | m ² m ² | 440.00 | |
| | | | | RAZEM | 440.00 |
| 10 | KNNR 1 0311- d.4 02 | Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi (880 *0.50)*0.20 | m ³ m ³ | 88.00 | |
| | | | | RAZEM | 88.00 |
| 11 | KNNR 1 0503- d.4 05 | Plantowanie (obrabianie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III 880*0.5 | m ² m ² | 440.00 | |
| | | | | RAZEM | 440.00 |