

Modernizacja drogi gminnej w m.Namysłaki
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Modernizacja drogi gminnej w m.Namysłaki						
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie drogi przez geodetę	km	0,300		
d.1	-01					
2	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2,000		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2						
USNIECIE TRAWY						
3	KNNR 1 0102	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,040		
d.2	-04					
Razem dział: USNIECIE TRAWY						
3						
PRZEPUSTY POD DROGĄ						
4	KNNR 6 0605	Przepusty rurowe pod droga-ławy fundamentowe betonowe	m3	6 * 0,3 * 0,1 = 0,180		
d.3	-02					
5	KNNR 6 0605	Przepusty z rur PVC o średnicy 30cm (nośność do 40t)	m	10,000		
d.3	-06					
6	KNNR 6 0605	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30cm	szt.	2,000		
d.3	-03 01					
Razem dział: PRZEPUSTY POD DROGĄ						
4						
ROBOTY ZIEMNE						
7	KNNR 1 0218	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) łącznie z zagęszczeniem, grunt kat. II-IV	m2	300 * 3,25 = 975,000		
d.4	-01					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
5						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
8	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	4,000		
d.5	0101-01					
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
6						
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
9	KNNR 6 0103	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	300 * 3,25 + 20 = 995,000		
d.6	-03					
10	KNNR 6 0113	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych twardych 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	300 * 3,25 + 20 = 995,000		
d.6	-05					
11	KNNR AT-03	Skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy, zużycie emulsji 0,8kg/m2	m2	300 * 3,25 + 20 = 995,000		
d.6	0202-02					
12	KNNR 6 0309	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR1 o grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	300 * 2,75 + 20 = 845,000		
d.6	-01					
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
7						
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
13	KNNR 1 0311	Obsypanie krawędzi jezdni gruntem dowiezionym	m2	300 * (2 * 0,25) = 150,000		
d.7	-01					
14	KNNR 1 0503	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III	m2	300 * 2 = 600,000		
d.7	-05					
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8						
OZNAKOWANIE PIONOWE						
15	KNNR 6 0702	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,000		
d.8	-05					
16	KNNR 6 0702	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o sr.70mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury+0,06 m3 betonu	szt.	3,000		
d.8	-01					
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Modernizacja drogi gminnej w m.Namysłaki
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	USNIECIE TRAWY	
3	PRZEPUSTY POD DROGĄ	
4	ROBOTY ZIEMNE	
5	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
6	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	
7	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
8	OZNAKOWANIE PIONOWE	
	Kosztorys netto	
	VAT 23%	
	Kosztorys brutto	

Słownie: