

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.175 = 0.18		
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2		
3 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy ,wycięcie krzaków	ha	0.02		
2 ROBOTY ZIEMNE						
4 d.2	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II	m ²	175*3.5 +50 = 662.50		
5 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	175*3.5+50 = 662.50		
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
6 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	175*3.5+50 = 662.50		
7 d.3	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	175*3.5+50 = 662.50		
8 d.3	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	175*3.5+50 = 662.50		
9 d.3	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m	15		
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	175*3.5+50 = 662.50		
11 d.3	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	175*3+50 = 575.00		
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2						
12 d.4	KNNR 1 0311-04 D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntów kat.III-IV dowiezonego samochodem samowyładowniczym	m ²	97*(2*1.5) + 78*(2*0.5) = 369.00		
13 d.4	KNNR 1 0503-06 D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m ²	175*2 = 350.00		
5 URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU						
14 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.50mm	szt	5		
15 d.5	KNNR 6 0703-04	Pionowe znaki drogowe o pow.do 0,3m2	szt	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: