

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strzyżew - Strzyżówek, gm. Sieroszewice

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1							
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.52		
2 d.1	<b>Analiza własna</b>	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	1		
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>							
3 d.2	<b>KNNR 1 0218-02</b>	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	520*5 = 2600.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0101-01 10</b>	D-02.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego samojedznego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	520*3.5+50 = 1870.000		
<b>JEZDNIA</b>							
5 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	520*3.5+50 = 1870.000		
6 d.3	<b>KNNR 6 0112-01</b>	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	520*3.5+50 = 1870.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b>	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	520*3.5+50 = 1870.000		
8 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	520*3.5+50 = 1870.000		
9 d.3	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	20		
10 d.3	<b>KNNR 6 0309-02 05</b>	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>	520*3+50 = 1610.000		
<b>POBOCZA</b>							
11 d.4	<b>KNNR 1 0311-01</b>	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi do 10 km	m <sup>3</sup>	520*2*1*0.2 = 208.000		
12 d.4	<b>KNNR 1 0503-05</b>	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	520*2*1 = 1040.000		
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>							
13 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	4		
14 d.5	<b>KNNR 6 0702-06</b>	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.	6		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: