

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew, ul. Szlak Bursztynowy, gm. Sierszewice

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym. 0.5	km km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3 d.2	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
4 d.2	KNNR 6 0101-01 10	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
<b>3</b>		<b>JEZDZIA</b>			
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
6 d.3	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
7 d.3	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 500*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1750.000</b>
9 d.3	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10 d.3	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 500*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
11 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi 500*2*1*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
12 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III 500*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
<b>5</b>		<b>INWENTARYZACJA</b>			
13 d.5	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.5	km km	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>