

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzycza dz. nr 489/1 o długości 520 mb i szerokości jezdni 3,5 m (tj.: odcinek od ul. Wiśniowej w kierunku ul. Krótkiej)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytyczenia drogi w terenie przez geodetę - trasa dróg w terenie równinnym. 0.52	km km	0.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.520</b>
2	KNR 2-31 1402-d.1 01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 520*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1040.000</b>
3	KNR 2-31 1406-d.1 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 2-31 1406-d.1 03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	Analiza własna d.1	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6	KNNR 1 0218-d.2 02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 520*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2600.000</b>
7	KNNR 6 0101-d.2 03	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 520*4+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
8	KNNR 6 1302-d.2 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm wzdłuż przebudowanej drogi 520	m m	520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>
<b>3</b>		<b>JEZDZIA</b>			
9	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV 520*4+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
10	KNNR 6 0112-d.3 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 520*4+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
11	KNNR 6 0113-d.3 06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 520*4+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
12	KNNR 6 1005-d.3 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 520*4+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
13	KNR AT-03 d.3 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
14	KNNR 6 0309-d.3 02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowylad. 5 t - 10 t 520*3.5+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1840.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1840.000</b>
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
15	KNNR 1 0311-d.4 01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowniczymi 520*2*0.75*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
16	KNNR 1 0503-d.4 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III 520*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA</b>			
17	KNNR 6 0702-d.5 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 5	szt. szt.	5.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzycza dz. nr 489/1 o długości 520 mb i szerokości jezdni 3,5 m (tj.: odcinek od ul. Wiśniowej w kierunku ul. Krótkiej)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
18	KNNR 6 0702- d.5 06	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
19	KNNR 1 0111- d.5 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  0.52	km  km	  0.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.520</b>